

中阳县住房和城乡建设管理局文件

中住建建复〔2022〕3号 B39

签发人：高志伟

关于对县十七届人大会议第 B39 号议案的答复

乔军军、高彦明等委员：

您们提出的关于“关于建设武家庄镇生活污水处理站的提案我单位已收悉，非常感谢您对住建局工作的关注和支持。提案中提出的意见非常宝贵，针对提案中的问题和建议，现答复如下：

根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省建制镇生活污水处理设施建设三年攻坚行动实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕90号）要求，中阳县武家庄镇区污水处理厂工程项目

已经开始实施，主要建设内容如下：

一、建设地址：

中阳县武家庄镇武家庄村高家庄西侧。

二、项目主要建设规模和内容：

(1) 建设内容

项目建设内容包含武家庄镇区内武家庄村的污水收集井及污水管网工程。其中污水管网工程包括污水主管网工程、支管网工程、检查井等配套工程。

(2) 建设规模

(1) 污水处理站工程

本工程新建污水处理站占地面积为 1071.19m²，设计规模为 200m³/d，工艺选用“格栅+调节池+一体化设备(A2/O)+多介质过滤器+活性炭过滤器+高级氧化”。

(2) 管网工程

本工程新建污水管网总长度为 3400m；其中管径 DN400 的为 2000m（河道内 1300m，道路上 700m），管径 DN300 的为 1400m（小巷内 440m，道路上 960m），管材采用钢带增强螺旋波纹管。路面修复 3760m²。全管线共计设置检查井 98 座（河道内 31 座，道路上 67 座），井径为 $\Phi 1000$ ，采用钢筋混凝土结构。

本工程在现有雨污合流管的末端新建 2 座截流井，井径为 $\Phi 1000$ ，使其达到雨污分流的目的。

四、项目总投资及资金来源：

工程初步设计概算总投资为 1110.24 万元，其中工程费用为 862.21 万元，其他费用为 185.19 万元，基本预备费为 62.84 万元

五、项目进展情况

目前，项目可行性研究报告已经批复，正在进行工程招标、土地手续办理，预计 2022 年 9 月开始动工，2022 年底竣工试运营。

再次感谢您的提案。

中阳县住房和城乡建设管理局

2022 年 9 月 27 日

承办人姓名：武建军 办公室电话：5022664 手机号码：13753343696

抄 送：县政府办、县人教文卫工委